

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg powiatowych nr 2425P i 1859P skrzyżowanie ul. Rostworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych			Cena jednostkowa	Wartość
			Jedn	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	*	ryczałt	*	
2	*	Koszty zabezpieczenia robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
3	D.010101	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,42		
4		Inwentaryzacja powykonawcza - 3 egz	*	kpl.	*	
	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących chodników i zjazdów z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	*	*	*	*
5		Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych wraz z ławą betonową	m	60,00		
6		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	757,00		
7		Rozbiórka chodników z płytek betonowych	m2	358,00		
8		Rozbiórka chodników z trylinki	m2	346,00		
9		Rozbiórka chodników z kostki betonowej	m2	90,00		
		Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	*	*	*	*
10		Rozbiórka zjazdu z kostki betonowej	m2	27,00		
11		Rozbiórka zjazdu z płyt ażurowych	m2	27,00		
12		Rozbiórka zjazdu z trylinki	m2	59,00		
		Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości 30 cm z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy. Przyjęto :	*	*	*	*
13		12 cm warstw bitumicznych	m2	36,00		
14		30 cm podbawy z kruszywa	m2	36,00		
15		Rozbiórka ogrodzenia z siatki i wywóz na składowisko Wykonawcy	m	25,00		
16		Regulacja wysokościowa wszystkich wjazdów, zaworów i studni w obrębie inwestycji	*	ryczałt		
17		Regulacja wysokościowa istniejących wpustów ściekowych	szt.	6,00		

	D.04.00.00. POBUDOWY		*	*	*	*
	D.04.01.01 Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie koryta		*	*	*	*
18	korytowanie na głębokość do 50 cm	m2		233,00		
19	korytowanie na głębokość do 30 cm	m2		1 280,00		
20	profilowanie i zagęszczenie koryta	m		1 513,00		
21	D.04.03.01 Oczyszczenie mechanicznie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m2		3 002,00		
22	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	m2		2 921,00		
23	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	m2		81,00		
24	D.04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 20 cm	m2		81,00		
	D.04.05.01 Wykonanie podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4		*	*	*	*
25	o grubości 15 cm	m2		1 361,00		
26	o grubości 10 cm	m2		662,00		
	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
27	D.05.03.05a Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 grub. 9 cm	m2		141,00		
28	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W50/70 grubość średnia 4 cm	m2		2 650,00		
29	D.05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki SMA 8 50/70 grubości 3 cm	m2		2 861,00		
30	D.05.03.11 Frezowanie wgłębne nawierzchni na głębokość 9 cm z wywozem destruktu na odl. do 10 km	m2		60,00		
31	Frezowanie profilujące nawierzchni na głębokość minimum 3 cm z wywozem destruktu na odl. do 10 km	m2		2 650,00		
32	Frezowanie nawierzchni na głębokość od 0 do 3 cm z wywozem destruktu na odl. do 10 km	m2		130,00		
	D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm z mikrofazą typu Behaton (2T) na podsypce cementowo-piaaskowej 1:4 grubości 3 cm		*	*	*	*
33	kostka betonowa z mikrofazą - kolor szary	m2		1 115,00		
34	kostka betonowa z mikrofazą - kolor grafitowy	m2		165,00		
	D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
35	D.06.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu przyległego -warstwa humusu grubosci grub. 10 cm z obsianiem trawą	m2		155,00		
36	Bez Specyf. Montaż ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m, siatka i słupki ocynkowane	m		25,00		

	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*	*	*
37	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne	m ²	77,17		
38		Montaż elementów odblaskowych "kocie oczka" wtopionych w nawierzchnię	szt.	7,00		
	D.07.02.01.	Ustawienie znaków pionowych	*	*	*	*
39		- nowe znaki	szt.	10,00		
40		- znaki z demontażu	szt.	7,00		
41		Demontaż znaków pionowych	szt.	8,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
42	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m	519,00		
43		Ustawienie krawężników betonowych 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m	318,00		
44	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15	m	611,00		
45		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem na końcu zjazdu	m	105,00		
46	D.08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie betonowej z betonu C12/15	m	171,00		
47		Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 3 rzędów kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie betonowej z betonu C12/15	szt.	281,00		
		POZOSTAŁE ROBOTY	*	*	*	*
48	Bez Specyf.	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą typu AROT A110PS	m	9,00		
49		Montaż studni ściekowych betonowych o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ulicznym wraz z wykopem, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni oraz zasypką piaskową, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy	szt.	2,00		
50		Montaż przykanalika z rur PCV o śr. 200 mm wraz z wykopem, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni oraz zasypką piaskową, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy	m	31,00		
51		Przebudowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - demontaż 2 kęgów, montaż zwężki 600/1000 wraz z włazem żeliwnym i regulacją wysokościową	szt.	2,00		
52		Demontaż montaż skrzynek pocztowych (5 fundamentów)	kpl	1,00		
53		Demontaż i montaż wiaty przystankowej stalowej	kpl	1,00		
		Razem	*	*	*	*
		Vat - 23%	*	*	*	*
		Ogółem	*	*	*	*
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT						
Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.						