

Ulica Poznańska w Dąbrowce
Gmina Dopiewo

D.03.02.01 KOSZTORYS OFERTOWY KANAŁ DESZCZOWY DO KM 0,247

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN*)	Wartość PLN*)
		Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7
	KANALIZACJA DESZCZOWA	x	x	x	x
1	- wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład Wykonawcy	m ³	785		
2	- wykonanie podsypki piaskowej grubości 15 cm,	m ²	138		
3	- zasypianie wykopów gruntem piaszczystym dowiezionym wraz z zagęszczeniem.	m ³	753		
4	- ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 40 mm,	m	199		
5	- ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 315 mm,	m	85		
6	- ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 200 mm,	m	110		
7	- próby szczelności kolektorów o średnicy 200 - 400	m	394		
8	- zabezpieczenie rurociągów PVC przez obetonowanie "w kłoc" średnicy 400, 315 i 200 mm	m ³	12		
9	- wykonanie studni kanalizacyjnych prefabrykowanych średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego (H = 1,50 - 2,30 m), w obrębie jezdni właz osadzony w płycie żelbetowej (zestaw naprawczy)	szt.	10		
10	- wykonanie studzienki ściekowej betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem ulicznym uchylnym D400,	szt.	14		
11	- wykonanie wylotu skarpowego średnicy 400 mm z umocnieniem skarp i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi	ob.	0		
	RAZEM	x	x	x	