

Przebudowa rowów melioracyjnych W-C-1 i W-C-1-1
Poznańska w Dąbrówce gmina Dopiewo

ulica

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA HYDROTECHNICZNA

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa a PLN*)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH	x	x	x	x
		Roboty ziemne i rozbiórkowe				
1	D.03.02.01	- wykonanie wykopów pod przepusty i rurociąg z transportem gruntu na odkład Wykonawcy,	m ³	830		
2		- zasypanie wykopów gruntem dowiezionym wraz z zagęszczeniem, 863 - 160	m ³	740		
3		odmulenie dna rowów o szerokości 0,80 m warstwą o grubości 0,40 m	m	88		
		Roboty konstrukcyjne				
4		- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg ø 800 o grubości 20 cm	m ²	215		
5		-wykonanie rurociągu z rur PEHD ø 0,80 m za odcinek rowu W-C-1-1,	m	176		
6		studnie kanalizacyjne na rurociągu ø 1,50 m, H = 2 m	kpl	3		
7		studnia wlotowa z osadnikiem ø 2,00 m i wlotem wg KPED 01.14, H = 2,20 m	kpl	1		
8		betonowy wylot rurociągu ø 0,80 m wg KPED 02.16	kpl	1		
9		- nmocnienia dna i skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x8 cm	m ²	60		
10		- umocnienie stopy skarp kiską faszynową 15 cm	m	20		
		RAZEM	x	x	x	